

Braunschweig und Berlin

Datenblatt 24 zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3310

der Firma **VEM motors Thurm GmbH, D-Zwickau**

für den Drehstromasynchronmotor Typ KPR 71 G 6

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Bescheinigung gilt unter der Voraussetzung, daß sich die Motoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | | |
|------------------------|-----|------|------|--|-------------------|
| Leistung: | | 0,55 | | | kW |
| Spannung: | 127 | 400 | 690 | | V |
| Strom: | 5,5 | 1,75 | 1,01 | | A |
| Leistungsfaktor: | | 0,69 | | | |
| Frequenz: | | 50 | | | Hz |
| Drehzahl: | | 910 | | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | | |
| Verhältnis I_A/I_N : | | 3,6 | | | |
| Wärmeklasse: | | F | | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 5\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend dem Bereich A nach IEC 34-1 schwanken.

Temperaturüberwachung

Für die Auswahl einer stromabhängig verzögerten Schutzeinrichtung wurden die Zeiten t_E wie folgt bestimmt:

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|---|
| Temperaturklasse: | T1 | T2 | T3 | |
| Zeit t_E : | 26 | 26 | 22 | s |

Prüfbericht PTB Ex 99-30053

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. Oktober 1999


Dr.-Ing. U. Engel
Regierungsdirektor

